

KOSZTORYS ofertowy

Remont drogi gminnej nr 160533 C

Zbrachlin - Wólne

Gmina Waganiec

Odcinek od km 0+000 do km 1+645

Lp	SST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
		CPV – 45233000-9	I. Podbudowa			
1		Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej przy pomocy równiarki i walca wibracyjnego	M ²	6.952		
2		Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, minimalna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (średnio grubości od 8 do 12 cm)	M ³	55		
3		Górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego rozkładanego przy pomocy rozkładarki stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	M ²	6.788		
		CPV – 45233000-9	II. Nawierzchnia			
1		Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami, w-wa górna 2/5 mm, w-wa dolna 5/8 mm o ilości kruszywa 18,5 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową kationową wraz dowozem materiału na budowę i pielęgnacją	M ²	6.624		
		CPV – 45233000-9	III. Roboty wykończeniowe			
1		Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej 15 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (pełne odkrycie podbudowy)	M ²	2.632		
2		Ręczne plantowanie pobocza wraz z uzupełnieniem gruntem z obszaru budowy wraz z zagęszczeniem	M ²	987		

CPV – 45233280-5

IV. Oznakowanie

1	Ustawienie słupów z rur stalowych ocynkowanych średnicy 50 mm do znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem i zagęszczeniem kruszywem	Szt.	1		
2	Przymocowanie do gotowych słupków znaków trójkątnych o boku 900 mm – folia odblaskowa drugiej generacji	Szt.	1		
R a z e m					
V a t 22 %					
O g ó ł e m					
Słownie:					

Data: