

# KOSZTORYS ofertowy

## Remont drogi gminnej nr 160540 C Kolonia Święte

Odcinek od km 0+000 do km 1+000

Gmina Waganiec

L p	SST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
CPV – 45100000-8 <b>I. Roboty przygotowawcze</b>						
1		Roboty pomiarowe dla robót drogowych w terenie równinnym	km	1,00		
CPV – 45233000-9 <b>II. Podbudowa</b>						
1		Mechaniczne wykonanie koryta przy pomocy równiarki samojednej i walca wibracyjnego na głębokość średnio 25 cm	M <sup>2</sup>	1.298,6		
2		Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku na całej szerokości drogi, warstwa grubości 15 cm	M <sup>2</sup>	1.298,6		
3		Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej przy pomocy równiarki i walca wibracyjnego	M <sup>2</sup>	3.030,6		
4		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	M <sup>2</sup>	1.298,6		
5		Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, minimalna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (średnio grubości od 8 do 12 cm)	M <sup>3</sup>	303		
6		Górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego rozkładanego przy pomocy rozkładarki stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	M <sup>2</sup>	4.299		

CPV – 45233000-9

**III. Nawierzchnia**

1	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami, w-wa górna 2/5 mm, w-wa dolna 5/8 mm o ilości kruszywa 18,5 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> i emulsją asfaltową kationową wraz dowozem materiału na budowę i pielęgnacją	M <sup>2</sup>	4.100		
---	---	----------------	-------	--	--

CPV – 45233000-9

**IV. Roboty wykończeniowe**

1	Wykonanie utwardzonego pobocza kruszywem wapiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	M <sup>2</sup>	1.006		
2	Ręczne plantowanie pobocza wraz z uzupełnieniem gruntem z obszaru budowy wraz z zagęszczeniem	M <sup>2</sup>	1.006		

CPV – 45233280-5

**V. Oznakowanie**

1	Ustawienie słupów z rur stalowych ocynkowanych średnicy 50 mm do znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem i zagęszczeniem kruszywem	Szt.	1		
2	Przymocowanie do gotowych słupków znaków trójkątnych o boku 900 mm – folia odblaskowa drugiej generacji	Szt.	1		

**R a z e m****V a t 22 %****O g ó ł e m****Słownie:**

Data: