

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 11 do SWIZ/ nr 2 do umowy

przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25"

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy		Koszt całkowity (zł)	Planowane nakłady do zakończenia inwestycji w złotych brutto				
		jedn. miary*	ilość		Ogółem w 2016 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
					(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
I Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia mieszkalne – socjalne w miejscowości Ariany 26.									
1	Elewacja zewnętrzna, roboty rozbiórkowe, w tym m. in.: oblicowania z płyt – 291,5 m2, wykucie ościeżnic, rozebranie rynien i obróbek blacharskich oraz rur spustowych, odkopywanie fundamentów.	kpl. wg kosztorysu	1						
2	Roboty elewacyjne, w tym m.in.: wymiana okien PCV – 49,44 m2, drzwi Al – 13,80 m2, docieplenie fundamentu – 106,58 m2, system Stopter plus tynki organiczne, obróbki blacharskie, docieplenie ścian zewnętrznych – 533,77 m2, malowanie tynków i ościeży, opaska wokół budynku, malowanie dachu z płyt trapezowych, instalacje odgromowe, instalacja wentylacyjna, balustrady, ułożenie płytek kamiennych na tarasie, schodach, podejściu	kpl. wg kosztorysu	1						
3	Izolacja cieplna sufitów stropodachu wełną mineralną grubości 20 cm - 288,75 m2	kpl. wg kosztorysu	1						
4	Ścianki działowe z bloczków betonu komórkowego o grubości 24 cm – 108,91 m2 i z płytek pianobetonowych lub z gazobetonowych gr. 12 cm - 105,5 m2	kpl. wg kosztorysu	1						
5	Stołarka drzwiowa wewnętrzna, drzwi płytowe 61,60 m2	kpl. wg kosztorysu	1						
6	Tynki i okładziny (250,6 m2 + 279,7 m2).	kpl. wg kosztorysu	1						
7	Podłogi i posadzki (płytki – 170,95 m2; panele podłogowe – 336,09 m2	kpl. wg kosztorysu	1						
8	Malowanie tynków wewnętrznych - 949,25 m2.	kpl. wg kosztorysu	1						
9	Instalacje wodno – kanalizacyjne z montażem urządzeń.	kpl. wg kosztorysu	1						
10	Instalacje elektryczne, w tym montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typu GE – 34 szt., moc 500-1500 W.	kpl. wg kosztorysu	1						
RAZEM I:									

II Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niszczewy 25 (świetlica wiejska i 2 lokale mieszkalne).									
1	Roboty rozbiórkowe, w tym m. in.: rozebranie sufitów drewnianych podwieszanych – 132,62 m2, pieców i trzonów kuchennych oraz rozebranie kominów wolnostojących	kpl. wg kosztorysu	1						
2	Stolarka okienna i drzwiowa, w tym m. in.: wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z aluminium – 9,82 m2 oraz nowych okien zespolonych z parapetami i nawiewnikami - 30,65 m2	kpl. wg kosztorysu	1						
3	Docieplenie wewnętrzna budynku (dach jednospadowy), w tym m. in.: izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny układanych na sucho - 132,62 m2	kpl. wg kosztorysu	1						
4	Docieplenie ścian budynku, dachu, w tym m.in.: obróbki blacharskie z blachy powlekanej – 39,66 m2, ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 16 cm metodą lekko-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejowych - 289,53 m2, stropodachu styropapą 155,42 m2, wykonanie zadaszeń typowych nad drzwiami wejściowymi (4 szt)	kpl. wg kosztorysu	1						
5	Docieplenie fundamentów, w tym m. in.: docieplenie fundamentu i cokołu płyt polistyrenem ekstrudowanym – 79,32 m2, wykonanie opaski budynku, obłożenie schodów płytkami schodowymi	kpl. wg kosztorysu	1						
6	Instalacje elektryczne, w tym m. in.: montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, grzejników hybrydowych 5x 1500W i 2x 750 W	kpl. wg kosztorysu	1						
RAZEM II:									
OGÓLEM I+II									

X - nakłady ogółem

Y - dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu

* np. komplet, metry bieżące, sztuki

Data:

podpis i stempel wnioskodawcy

podpis i stempel Skarbnika / Gł. Księgowego

podpis inspektora nadzoru