

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : „Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu”  
ADRES INWESTYCJI : Waganiec  
INWESTOR : Gmina Waganiec  
ADRES INWESTORA : 87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11  
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0438-02	Rozebranie ścian wewnętrznych konstrukcji lekkiej oraz obudowy ścian 16.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.120	 16.120
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej HOL 0.186	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.186	 0.186
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0348-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej HOL 0.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.220	 0.220
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na kleju bez odzysku płytek 167.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.100	 167.100
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na kleju bez odzysku płytek COKOLIKI 10.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.400	 10.400
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 24.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.600	 24.600
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
8 d.1.1	Kalkulacja własna	ANEKS KUCHENNY Demontaż zabudowy aneksu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
<b>1.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 14	szt. szt.	 14.000	 14.000
10 d.1.2	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 8.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.400	 8.400
11 d.1.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 15.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.760	 15.760
12 d.1.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 WC niepełnosprawnych 13.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.820	 13.820
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Wzmocnienie ścian płytą OSB 3 w miejscach montażu armatury, urządzeń itp. 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	 6.000
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0132-04	Otwory na drzwi 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 167.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.100	 167.100
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2 167.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.100	 167.100
				RAZEM	167.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.1.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 48.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.700	
				RAZEM	48.700
18	KNR 0-12II d.1.2 1118-11 z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe Płytki o grubości 10 mm. Płytki gresowe, podłogowe, szare 60x60cm ,mat 167.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.100	
				RAZEM	167.100
19	KNR 0-12II d.1.2 1120-03 z.sz. 5.3.e	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek Płytki o grubości 10 mm. Płytki gresowe, podłogowe, szare 60x60cm ,mat 121.5	m m	 121.500	
				RAZEM	121.500
20	KNR 0-12II d.1.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 75.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.950	
				RAZEM	75.950
21	KNR 0-12II d.1.2 0829-09	Licowanie ścian płytkami Płytki ścienne 30x60cm 75.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.950	
				RAZEM	75.950
22	KNR-W 4-01 d.1.2 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 2-17 d.1.2 0205-01	Wentylatory ŁAŻIENKOWE Z PODTRZYMANIEM NAPIĘCIA 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 4-01 d.1.2 0328-06	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.3</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
25	KNR-W 4-01 d.1.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 428	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 428.000	
				RAZEM	428.000
26	KNR-W 4-01 d.1.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2 167.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.100	
				RAZEM	167.100
27	KNR 0-23 d.1.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 331.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 331.310	
				RAZEM	331.310
28	KNR-W 2-02 d.1.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 331.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 331.310	
				RAZEM	331.310
29	KNR-W 2-02 d.1.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 167.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.100	
				RAZEM	167.100
30	KNR-W 2-02 d.1.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 167.1+331.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 498.410	
				RAZEM	498.410
31	KNR-W 2-02 d.1.3 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyty gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 45.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.340	
				RAZEM	45.340
32	KNR-W 2-02 d.1.3 1513-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową PARAPETÓW Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 0 3.2	m <sup>2</sup> p.o. m <sup>2</sup> p.f.p. m <sup>2</sup> p.o.	   3.200	  0.000
				RAZEM	3.200
33	KNR 0-23 d.1.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
35 d.1.3	KNNR 2 1004-01	WYPRAWA ŻYWICZNA MOZAIKOWA o gotowej konsystencji gr. 1,5 mm 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
<b>1.4</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
36 d.1.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic DRZWIOWYCH o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
37 d.1.4	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1. DRZWI wewnętrzne ,orzech 5 szt 2. DRZWI wewnętrzne ,łazienkowe z podcięciem , orzech 3 szt (2 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy na klucz zwykły, blokadę łazienkową (1 szt), skrzydło przylgowe, klamki) 15.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.800	15.800
				RAZEM	15.800
38 d.1.4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych DRZWI WEJSCIOWE , antywłamaniowe, komplet z klamkami grafit 1 szt 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	2.100
				RAZEM	2.100
<b>2</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Instalacje elektryczne - demontaż</b>			
39 d.2.1	Kalkulacja własna	instalacje elektryczne DEMONTAŻ OSPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO . 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
40 d.2.1	Kalkulacja własna	instalacje elektryczne DEMONTAŻ CZĘŚCIOWY INSTALACJI . 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
<b>2.2</b>		<b>Instalacje elektryczne - montaż</b>			
41 d.2.2	Kalkulacja własna	instalacje elektryczne MONTAŻ INSTALACJI + POMIARY . 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
42 d.2.2	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw OŚWIETLENIOWYCH LAMPY SUFITOWE, PANEL 600x600 22	kpl. kpl.	22.000	22.000
				RAZEM	22.000
43 d.2.2	Kalkulacja własna	instalacje elektryczne MONTAŻ OSPRZĘTU  WC niepełnosprawnych: 1. Lampa sufitowa, LED; plafon 1szt. 2. Lampa kinkietowa LED 2szt.  WC 2: 1. Lampa wisząca panel LED natynkowa 1szt. . 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
<b>3.1</b>		<b>Instalacje sanitarne - demontaż</b>			
44 d.3.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
45 d.3.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
46 d.3.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
<b>3.2</b>		<b>Instalacje sanitarne - montaż</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR-W 2-15 d.4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
58	KNR-W 2-15 d.4 0116-07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	Kalkulacja d.4 własna	instalacje sanitarne MONTAŻ ARMATURY  ANEKS KUCHENNY 1. ZLEWOZMYWAK, Zestaw z syfonem 2. BETRIA ZLEWOZMYWAKOWA chrom 3. PRZEPLŹYWOWY PODGRZEWACZ WODY 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	Kalkulacja d.4 własna	instalacje elektryczne DEMONTAŻ OSPRZĘTU . 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	Kalkulacja d.4 własna	instalacje elektryczne MONTAŻ INSTALACJI + POMIARY . 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5</b>		<b>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>			
63	Kalkulacja d.5 własna	Usługa kominiarska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>6</b>		<b>UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH</b>			
64	KNR-W 4-01 d.6 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
65	Kalkulacja d.6 własna	Utylizacja odpadów budowlanych 5m3 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000