

Przedmiar

Lp.	Podstawowe	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Architektura i konstrukcja			
1.1		Roboty ziemne i fundamenty			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-niwelacja terenu pod obiekt świetlicy przyłącze wody, przydomową oczyszczalnię, place postojowe, ławy fundamentowe 0.09	ha ha	 0.090	
				RAZEM	0.090
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o grub. Do 15cm za pomocą spycharek 150.73	m2 m2	 150.730	
				RAZEM	150.730
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III 18.64	m3 m3	 18.640	
				RAZEM	18.640
4 d.1.1	KNR-W 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowładowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) 1.68	m3 m3	 1.680	
				RAZEM	1.680
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe gr. 5 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. 1.13	m3 m3	 1.130	
				RAZEM	1.130
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m – z zastosowaniem pompy do betonu 5.59	m3 m3	 5.590	
				RAZEM	5.590
7 d.1.1	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m – z zastosowaniem pompy do betonu 1.68	m3 m3	 1.680	
				RAZEM	1.680
8 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane 0.025	t t	 0.025	
				RAZEM	0.025

9 d.1.1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		6.22	m3	6.220	
				RAZEM	6.220
10 d.1.1	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5m i szerokości 0.8-1.5m; kat.gr. III-IV	m3		
		4.97	m3	4.970	
				RAZEM	4.970
1.2		Izolacje ław i ścian fundamentowych			
11 d.1.2	KNR-W 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimo – pierwsza warstwa	m2		
		36.4	m2	36.400	
				RAZEM	36.400
12 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej	m2		
		24.86	m2	24.860	
				RAZEM	24.860
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimo – pierwsza warstwa	m2		
		24.86	m2	24.860	
				RAZEM	24.860
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome pod posadzkowe	m2		
		111.9	m2	111.900	
				RAZEM	111.900

Przedmiar

Lp.	Podstawowe	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Podłogi i posadzki			
15 d.1.3	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		33.57	m3	33.570	
				RAZEM	33.570
1.4		Ściany nadziemna			
16 d.1.4	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m2		
		124.26	m2	124.260	
				RAZEM	124.260
17 d.1.4	KNR-W 2-02 0127-03	Ściany działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		67.2	m2	67.200	
				RAZEM	67.200
18 d.1.4	NNRNKB 202 0160-01	(z. II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		6.4	m	6.400	
				RAZEM	6.4000
19 d.1.4	KNR-W 2-02 0210-01	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu – nadproża nad wrotami	m3		
		0.024*0.24*4	m3	0.230	
				RAZEM	0.230
20 d.1.4	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane	t		
		3x fi14 dołem + 2 fi 10 górą, strzemiona fi6 co 15 cm			
		0.03	t	0.030	
				RAZEM	0.030
21 d.1.4	KNR-W 2-02 0210-01	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 – ręczne układanie betonu- wieniec	m3		
		2.26	m3	2.260	
				RAZEM	2.260

22 d.1.4	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane 0.25	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250