

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 10a do SIWZ (nr 2a do umowy)

przedsięwzięcia pn. " Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5."

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy		Koszt całkowity (zł)	Planowane nakłady do zakończenia inwestycji w złotych			
		jedn. miary*	ilość		Ogółem w 2014 r. (zł)	II kw. (zł)	III kw. (zł)	IV kw. (zł)
1	Roboty rozbiórkowe	m2	28,38					
2	Wymiana okien zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne PCV	m2	64,14					
3	Obróbki blacharskie	m2	53,48					
4	Docieplenie dachu styropapą i pokrycie papą polimerowo asfaltową	m2	142,29					
5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 14 cm EPS 70 =0,040 W/mK (457,36m2) i ościeży płyt styropianowymi gr. 5cm (56,86m2) oraz wyprawa elewacyjna cienkwarstwowa	m2	514,22					
R A Z E M								

.....2014

* np. komplet, metry bieżące, sztuki