

Razem Szkoła Podstawowa Niszczewy								
II	Budynek Szkoły Podstawowej w Brudnowie **							
1	Roboty przygot. podłoża pod docieplenie ścian (873,92 m2) i ościeży (124,58 m2) metodą lekką mokrą oraz odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych (25,00 m2)	m2	1023,50					
2	Termoizolacja- dociepl. ścian płytami styropianowymi gr. 14cm (873,92 m2) oraz ościeży płytami styropianowymi gr. 5 cm (124,58 m2)	m2	998,50					
3	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe na ścianach (873,92 m2) i ościeżach (124,58 m2)	m2	998,50					
4	Obróbki blacharskie	m2	31,99					
5	Demontaż ościeżnic i montaż okien rozwiernych i rozwierno uchylnych z PCV	m2	16,07					
6	Demontaż i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych	m2	16,99					
7	Licowanie ścian masą Grammaplast (lub równoważną)	m2	99,43					
8	Docieplenie stropodachu płytami styropapy gr. 16 cm i pokrycie papą termozgrzewalną	m2	723,06					
9	Roboty pozostałe (m.in. okładziny lastryko, opaski budynku, oprawy oświetleniowe, instalacja odgromowa, odmulacz magnetyczny co, wymiana grzejników 18 szt., zawory termostatyczne i zwrotne 18 kpl., płukanie sieci co	kpl	1					
Razem Szkoła Podstawowa Brudnowo								

* np. komplet, metry bieżące, sztuki

** niepotrzebne wykreślić

..... 2014