


## SCHEMAT PRZĘŚLA OGRODZENIOWEGO PANELOWEGO



Rozstaw osiowy słupków = 2,58 m

- 1 – Panel ogrodzeniowy
- 2 – słupek panelowy 40x60
- 3 – obejma montażowa
- 4 – cokół prefabrykowany

Ogrodzenie panelowe wykonane z prętów stalowych o średnicy 4,0 mm zgrzewanych punktowo  
 wymier oczka na przetłoczeniu 50x50 mm, oczka proste 50x200 mm  
 panel jest zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe + farba proszkowa RAL 6005  
 szerokość pojedynczego panela wynosi 2500 mm  
 słupki panelowe wkopać na głębokość 80 cm i zalać betonem  
 Wysokość całkowita ogrodzenia nad ziemią 177 cm

1	<b>SCHEMAT PRZESŁA OGRODZENIOWEGO</b> skala 1:100		
INWESTOR: Gmina Waganiec TEMAT: Budowa ogrodzenia ADRES INWESTYCJI: Nowy Zbrachlin, dz. nr 75/3, gmina Waganiec			
Projektant - architektura:	Nr uprawnień:	Podpis:	
Wojciech Wesolowski	5/42/80 Wk		
Data:			
10.05.2017 r.			
BUDLAND CONSULTING Paweł Wesolowski ; 87-720 Cielchocinek, ul. Kopernika 53 A tel.661 822 453, budland.cielchocinek@wp.pl			